

Comune di SICULIANA

Provincia  
Agrigento

## **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**OGGETTO**

SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI ALL'INTRNO DEL CENTRO URBANO

**COMMITTENTE**

COMUNE DI SICULIANA

IL PROGETTISTA

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
1		AP.1 REALIZZAZIONE DI PAVIMENTO IN CALCESTRUZZO STAMPATO A MEZZO DI MATRICI A SCELTA DELLA D.L. TRA QUELLI IN CAMPIONARIO, REALIZZATO CON CALCESTRUZZO DOSATO A KG 250 DI CEMENTO TIPO R 325 DELLO SPESSORE MEDIO DI CM 10 ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA , COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A PERFETTA REGOLA D'ARTE.			
		Mq. 200,00	200		
		SOMMANO =	200	37,00	7.400,00
		A RIPORTARE			7.400,00

## RIEPILOGO CAPITOLI

Pag.

Importo Paragr.

Importo subCap.

IMPORTO

1

7.400,00

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA

€ 7.400,00

Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2,5% sui lavori)

185,00

a detrarre

185,00

€ 185,00

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso

€ 7.215,00

**SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE**

IVA ed eventuali altre imposte 22%

1.628,00

competenze

172,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

1.800,00

1.800,00

**IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI**€ **9.200,00**

SICULIANA li 31/12/2014

IL PROGETTISTA